
มาตรฐานสถานบริการสุขภาพ

ด้าน 4



ด้านที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

4.6 การจัดการมลพิษทางเสียง

ข้อที่ 4.6.2. มีการตรวจวัดเสียงในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เช่น ห้องเครื่อง พื้นที่ก่อสร้าง เป็นต้น โรงพยาบาลปรางค์กู่ ได้รับการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล และมีหลักฐานการตรวจสอบ จากกลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ตามแผนงาน/กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

การจัดการมลพิษทางเสียง ผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลปรางค์กู่ ในปี 2565 มีสรุปผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้

เอกสารประกอบ



รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2564

สรุปผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง

๑. สรุปผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในพื้นที่การทำงาน

จากการตรวจวัดระดับความดังเสียงในพื้นที่การทำงาน ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนทั้งหมด ๒๑ บริเวณ ผลการตรวจวัดพบว่า ทุกบริเวณมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐาน ตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. ๒๕๖๑

อ้างอิง : รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล โรงพยาบาลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2564. กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

การปรับปรุงระบบการระบายอากาศ แสง เสียง และฝุ่นละอองในรอบปีที่ผ่านมา ปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2564 ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงในพื้นที่การทำงาน มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงานที่กำหนดไว้ รายละเอียดดังตารางที่แนบมาพร้อมนี้

จุดที่	แผนก/จุดตรวจวัด	ระยะเวลา การปฏิบัติงาน(ชั่วโมง)	ความดังเสียง (dBA)		การแปรผล
			มาตรฐาน	2565	
ตึกผู้ป่วยนอก (OPD)					
1.	ห้องอุบัติเหตุ -ฉุกเฉิน	8	85.0	61.0	ผ่าน
2.	ทางเดินทั่วไปบริเวณ OPD	8	85.0	66.3	ผ่าน

จุดที่	แผนก/จุดตรวจวัด	ระยะเวลา การปฏิบัติงาน(ชั่วโมง)	ความดังเสียง (dBA)		การแปรผล
			มาตรฐาน	2565	
3.	ห้องเวชระเบียน				
3.1	งานเวชระเบียน	8	85.0	50.6	ผ่าน
3.2	งานประกัน	8	85.0	46.2	ผ่าน
4	ห้องจ่ายยา				
4.1	พื้นที่ทั่วไปภายในห้องจ่ายยา	8	85.0	61.8	ผ่าน
4.2	ห้องคลังยาย่อย	8	85.0	60.3	ผ่าน
5	ห้องเอกซเรย์ (X-RAY)	8	85.0	56.8	ผ่าน
6	งานเทคนิคการแพทย์	8	85.0	60.9	ผ่าน
ตึกผู้ป่วยใน (IPD)					
7	แผนกผู้ป่วยในหญิง				
7.1	เคาน์เตอร์พยาบาล	8	85.0	58.9	ผ่าน
7.2	เตียงผู้ป่วยหมายเลข 19	8	85.0	65.5	ผ่าน
8	แผนกผู้ป่วยในชาย				
8.1	เคาน์เตอร์พยาบาล	8	85.0	65.9	ผ่าน
8.2	เตียงผู้ป่วยหมายเลข 7	8	85.0	52.2	ผ่าน
9	แผนกห้องผ่าตัดและห้องคลอด				
9.1	ห้องผ่าตัด	8	85.0	62.8	ผ่าน
9.2	ห้องคลอด	8	85.0	58.3	ผ่าน
9.3	ห้อง LR Negative	8	85.0	60.7	ผ่าน
10	แผนกห้องทันตกรรม				
10.1	เคาน์เตอร์ซักประวัติ	8	85.0	55.6	ผ่าน
10.2	พื้นที่ทั่วไปภายใน ห้องทันตกรรม	8	85.0	52.0	ผ่าน
11	แผนกซักฟอก				
11.1	บริเวณเครื่องซักผ้า และอบผ้า	8	85.0	63.2	ผ่าน
12	แผนกโภชนาการ				
12.1	บริเวณพื้นที่ปรุงอาหาร	8	85.0	76.9	ผ่าน
13	แผนกจ่ายกลาง				
13.1	ห้องแพ้คของ STERILE	8	85.0	60.9	ผ่าน
13.2	ห้องเก็บของ STERILE	8	85.0	58.7	ผ่าน

อ้างอิง : รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล โรงพยาบาลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2564. กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568 มีแผนการดำเนินงานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจวัดซ้ำในภาพรวม ในภายหลังจากหน่วยงานมีการดำเนินการปรับปรุงข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล โรงพยาบาลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2564 กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จึงจะประสานให้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยที่ปรับปรุง



ภาพกิจกรรมตรวจประเมินการได้ยินของบุคลากร